


Anlage 2 zum Umweltbericht - Maßnahmenplan

Tektur der Ergänzungssatzung der Stadt Velden für die Flurnummern 20 u. 20/1,
Gemarkung Velden, M 1:1.000

Aufgestellt: 30.07.2024, Erika Fiedler Landschaftsarchitektin



Geplante Maßnahmen

1M Erhalt und Pflege der Obstbäume auf der Fl.-Nr. 20/1

2M Schutz, Erhalt und Pflege der Obstbäume auf der Fl.-Nr. 20-B1

3M Schutz, Erhalt und Pflege der Kirsche auf der Fl.-Nr. 20-B2

4M Eingrünung mit einer freiwachsenden Hecke auf der Fl.-Nr. 20-B2

5M Ausgleichsmaßnahme - Pflanzung einer freiwachsenden Hecke mit gebietsheimischen Sträuchern

Ausgangsbstand: Artenarmes Grünland G11, 3 WP

Ziel: Heimische Hecke als mesophiles Gebüsch, 10 WP, mit charakteristischem Arteninventar und regionalem Pflanzgut, Vorkommensgebiet 5.2 Schwäbische und Fränkische Alb.

Die Gehölzflächen der Ausgleichsfläche sind in dieser Weise dauerhaft zu erhalten und artentsprechend zu pflegen sowie bei Abgang der Arten entsprechend nachzupflanzen

Maßnahmen:

- 3-reihige Bepflanzung mit 20% Kleinbäumen und 80% Sträuchern,
- Gehölzmindestgrößen: für Sträucher: 2xverpflanzt 60 -100 cm hoch, für Heister: 2xverpflanzt, 100-150 cm hoch, 0,7 Pflanzen /m²
- Pflanzabstand in der Reihe 1,20 m bis 1,50 m,
- Abstand der Reihe 1,50 m,
- Bewirtschaftung/Pflege zum Erhalt der Mehrstufigkeit
- Verzicht auf Herbizide, Pestizide, Fungizide und Dünger

Ausgleichsmaßnahmen für die Baugrundstücke B1 - B3

Die Ausgleichsmaßnahmen werden auf der Flur-Nummer 525, Gem. als Pflanzung eines Waldmantels und Ansaat mit Regiosaatgut, Biotop W12 durchgeführt., siehe Anlage 3.

LEGENDE

- Satzungsgebiet
- Tekturfläche
- 1M Geplante Maßnahmen
- Geplante Flurstücke
- Geplante Baugrenzen
- Geplante Zufahrt
- Geplante Private Grünflächen
- Obstbäume zu erhalten
- Geplante Ausgleichsfläche
- Bestehende Flurstücksgrenzen